

Oprava příjezdové cesty od Družstevní ul. k pozemku ZŠ Bělíkova

Komentář k sestavení výkazu výměr :

- V rámci stavebních úprav v objektu ZŠ pro zřízení třídy MŠ je nutné opravit stávající příjezdovou cestu, která bude sloužit pro přístup pěších k objektu MŠ, ale i jako manipulační dopravní cesta pro příjezd na pozemek ZŠ (tj. občasný vjezd nákladních vozidel apod.).
- Příjezdová cesta je napojena na Družstevní ulici. Stávající kryt cesty je proveden ze silničních panelů a z části z betonové desky. V ploše cesty jsou značné nerovnosti a betonový kryt je poškozen. Betonový kryt bude vybourán, vč. betonového pásu v místě brány v oplocení. Suť bude odvezena na skládku.
- Stávající silniční panely na příjezdové cestě + 3 ks panelů za branou na pozemku školy budou přerovnány s úpravou a doplněním stávajícího podkladu pod panely.
- Plocha bude doplněna o 7 ks silničních panelů, které vyplní plochu provedenou dnes z betonu. Silniční panely zajistí investor ze svých zdrojů. Předmětem dodávky bude jejich nakládka a dovoz.
- Nájezd na cestu z Družstevní ulice z ležatých silničních obrub bude ponechán stávající.
- Po úpravě panelové cesty se doplní pás štěrkodrti podél vnější hrany panelů.
- Případné sadové úpravy (doplnění ornice apod.) není součástí této stavby.

Stavba :

Oprava příjezdové komunikace k pozemku ZŠ Bělíkova, Frýdlant - Družstevní ulice

Rekapitulace ceny stavby

2	ZEMNÍ PRÁCE					-
4	KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY					-
4	PŘESUN HMOT					-
3	KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY - BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ					-
16	mezisoučet celkem					-

17	VRN hl. 6 - GZS + územní vlivy			%	0,020	-
----	---------------------------------------	--	--	---	-------	---

18	Oprava příjezdové komunikace k pozemku ZŠ celkem					-
19	DPH 20 %			%	0,200	-

20	Oprava příjezdové komunikace k pozemku ZŠ, vč. DPH					-
----	---	--	--	--	--	---

Vypracoval : Oleg Fichtner

Datum : 12. listopadu 2012

Položka

Text položky

MJ Množství Cena Cena celkem

Zemní práce

001	1	122202201	ODKOPÁVKY PRO SILNICE HORNINY TR. 3 V OBJEMU DO 100 M3 S NALOŽENÍM NA DOPRAVNÍ PROSTŘEDEK - pro podklad nových panelů	M3	4,00	-	-
001	2	122202209	PŘÍPLATEK ZA LEPIVOST - ODKOPÁVKY V HORNINÁCH TR. 3	M3	4,00	-	-
001	3	162501101	VODOROVNÉ PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU DO 3KM HORNINY TR. 1-4 - přebytečná zemina	M3	4,00	-	-
001	4	171201201	ULOŽENÍ SYPANINY NA SKLÁDKU - BEZ POPLATKU (na skládku investora atd.)	M3	4,00	-	-
001	5	181102302	ÚPRAVA PLÁNĚ V ZÁŘEZECH SE ZHUTNĚNÍM - pod doplňovanými panely	M2	21,00	-	-
001	6	181102302	ÚPRAVA PLÁNĚ V ZÁŘEZECH SE ZHUTNĚNÍM, VČ. ÚPRAVY PROFILACE STÁVAJÍCÍCH PODKLADNÍ VRSTVY - urovnání podkladů pod stávajícími panely pro drobné vyrovnání nivelety panelů	M2	36,00	-	-

Zemní práce celkem

-

-

Komunikace a zpevněné plochy

221	7	564251111	PODKLAD ZE ŠTĚRKOPISKU ŠP SE ZHUTNĚNÍM TL.150MM - pod nové panely	M2	21,000	-	-
221	8	564211111	PODKLAD ZE ŠTĚRKOPISKU ŠP SE ZHUTNĚNÍM TL. 50MM vyrovnání a doplnění stávajících podkladů cca 0 až 10 cm	M2	36,000	-	-
221	9	584121111	OSAZENÍ SILNIČNÍCH DÍLCŮ (PANELŮ) DO LOŽE TL. 4CM - nové panely	M2	21,000	-	-
221	10	584121111	OSAZENÍ SILNIČNÍCH DÍLCŮ (PANELŮ) DO LOŽE TL. 4CM - stávající panely	M2	36,000	-	-
221	11	593813150	DODÁVKA - PANEL SILNIČNÍ KZD 1-3/150 300X150X15CM - zajistí investor !!	KUS	7,000	-	-
221	12	979087212	NAKLÁDÁNÍ PANELŮ NA DOPRAVNÍ PROSTŘEDEK - dovoz panelů dle investora	T	11,600	-	-
221	13	979082213	VODOROVNÁ DOPRAVA PANELŮ DO 1KM - dovoz panelů	T	11,600	-	-
221	14	979082219	PŘÍPLATEK ZA KAŽDÝ DALŠÍ 1KM NAD 1KM - dtto	T	23,200	-	-

- 221 15 113106241 ROZEBRÁNÍ VOZOVEK ZE SILNIČNÍCH DÍLCŮ - platí pro nadzvednutí stávajících silničních panelů pro provedení úpravy podkladů
- 221 16 919731114 ZAROVNÁNÍ STYČNÉ PLOCHY BETON TL. 15-25CM - koncová místa
- 221 17 569811111 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ŠTĚRKODRŤ TL. 5CM - dosyp podél vnější strany panelů
- 221 18 938909311 ODSTRANĚNÍ NÁNOSU Z POVRCHU VOZOVEK S KRYTEM ŽIVIČNÝM - úklid v Družstevní ulici po dokončení prací

Komunikace a zpevněné plochy celkem

M2	36,000	-	-
M	6,000	-	-
M2	18,000	-	-
M2	100,000	-	-
			-

Přesun hmot

- 221 19 998223011 PŘESUN HMOT - KOMUNIKACE S KRYTEM MONTOVANÝM Z DÍLCŮ

Přesuny hmot celkem

T	14,895	-	-
			-

Komunikace - bourání konstrukcí

- 221 20 113107131 ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK Z PLOCHY DO 50 M Z BETONU DO TL. 15CM
- 221 21 979082213 VODOROVNÁ DOPRAVA DO 1KM SE SLOŽENÍM - suť
- 221 22 979082219 PŘÍPLATEK ZA KAŽDÝ DALŠÍ 1KM - na skládku větrov
- 221 23 979082219 POPLATEK ZA SKLÁDKOVNÉ - BETON

Komunikace - bourání konstrukcí celkem

M2	24,000	-	-
T	5,400	-	-
T	16,200	-	-
T	5,400	-	-
			-